



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ่อหลวง) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๘๒๒,๕๒๓.๗๖ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบกบาทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ปร.๔ (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕ (รายละเอียดแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมศักดิ์ สุดจันทิก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายณัฐพงศ์ บุญเหมือนเงิน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายกมล นาคะดำรงวรรณ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง | กรรมการ |

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)
ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายณัฐพงศ์ บุญเหมือนเงิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 .

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 790.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,160.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านทับน้ำ หมู่ที่ 10 (ซอยปอหลวง) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.สีคิ้ว /2564
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|------------------------------|-----------------|----------|----------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 1,339,401.61 | 1.3607 | 1,822,523.76 | Factor F |
| 2 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 1,822,523.76 | ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | ปรับยอด | 1,822,523.76 | |
| (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) | | | | | |

ความยาวถนน 0.790 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 576.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ สุดจันทิก

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีคิ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพงศ์ บุญเหมือนเงิน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกมล นาคะตำรงวรรณ

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง อบต.สีคิ้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ขอยบ่อหลวง) ตำบลสีิ้ว อำเภอสีิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 790.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,160.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย×F _N | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|--|-------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1 | งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | 3,160.00 | 10.94 | 34,570.40 | 1.3607 | 14.89 | 47,039.94 | |
| 3 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 158.00 | 439.07 | 69,373.06 | 1.3607 | 597.44 | 94,395.92 | ลบ.ม.หลวม |
| 4 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 3,160.00 | 373.23 | 1,179,406.80 | 1.3607 | 507.85 | 1,604,818.83 | |
| 5 | Expansion Joint | ม. | 12.00 | 230.60 | 2,767.20 | 1.3607 | 313.78 | 3,765.33 | |
| 6 | Contraction Joint | ม. | 300.00 | 167.06 | 50,118.00 | 1.3607 | 227.32 | 68,195.56 | |
| 7 | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | ลบ.ม.หลวม |
| 9 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | 5.00 | 633.23 | 3,166.15 | 1.3607 | 861.64 | 4,308.18 | |
| | | | | | 1,339,401.61 | | รวม | 1,822,523.76 | |
| ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน-) | | | | | | | ปรับยอด | 1,822,523.00 | |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,339,401.61
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ความยาวถนน 0.790 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 576.00 บาท

(ลงชื่อ)
 (นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายณัฐพงศ์ บุญเหมือนเงิน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายกมล นาคะดำรงวรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง