

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ซอยทับทิม) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ช่วงที่๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ซอยทับทิม) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ช่วงที่๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายชาญชล เหมจันทิก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยทับทิม)
ปริมาณงาน ช่วง 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วง 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตรหรือได้พื้นที่ถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	86,533.15	1.3642	118,048.52	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,048.52	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			118,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	144.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	819.78 บาท /ตารางเมตร			

ลงชื่อ  ประमाणการ
(นายวีรวิชัย สงสันเทียะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายอมร นาคะดำรงวรรณ)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอลงกรณ์ ดอนท้วม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยทับทิม)
ปริมาณงาน ช่วง 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตรหรือได้พื้นที่ถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	86,533.15	1.3642	118,048.52	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหารวัสดุก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,048.52	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			118,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	144.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	819.78 บาท /ตารางเมตร			

ลงชื่อ


(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ


(นายภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายชาญชล เหมจันทิก)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยทับทิม)

ช่วง 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

หรือได้พื้นที่ถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	163.20	11.24	1,834.37	1.3642	15.33	2,502.45
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมคันทางในส่วนที่ปรับปรุง	ลบ.ม.	80.00	167.03	13,362.40	1.3642	227.86	18,228.99
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.20	470.00	3,384.00	1.3642	641.17	4,616.45
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	144.00	426.30	61,387.20	1.3642	581.56	83,744.42
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	15.00	96.00	1,440.00	1.3642	130.96	1,964.45
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่หินคลุก	ลบ.ม.	3.84	670.62	2,575.18	1.3642	914.86	3,513.06
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71
					86,533.15		รวม	118,048.53
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	118,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

86,533.15

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิริยชัย สงสันเทียะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชาญชล เหมจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา