

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยสะพานใหญ่ - เลียบลำตะคลอง) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ช่วงที่๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางขุดต่อขนาดหนัก เสริมดินถม ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๗ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยสะพานใหญ่ - เลียบลำตะคลอง) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ช่วงที่๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางขุดต่อขนาดหนัก เสริมดินถม ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๗ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ


๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยสะพานใหญ่-เลียบลำตะคอง หมู่ที่ 13 บ้านบึงลำไย
 ปริมาณงาน ลงผิวทางหินคลุก ช่วงที่1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 ช่วงที่3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานถางป่าขุดต่อ เสริมดินหนา 0.30 เมตร
 หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,487 ตารางเมตร ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ขอยสะพานใหญ่-เลียบลำตะคอง หมู่ที่ 13 บ้านบึงลำไย ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2568 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	181,880.35	1.3642	248,121.17	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดทาสูδοก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			248,121.17	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			248,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
ขนาด หรือเนื้องานโครงการ		665.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		373.11 บาท /ตร.ม.			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายยุทธยา สังข์จันทิก)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอมร นาคะดำรงวรรณ)
 ตำแหน่ง รองปลัด อบต.สีคิ้ว รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายอลงกรณ์ ดอนท้วม)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างงานทาง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยสะพานใหญ่-เลียบลำตะคอง หมู่ที่ 13 บ้านบึงลำไย
 ปริมาณงาน ลงผิวทางหินคลุก ช่วงที่1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 ช่วงที่3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานถางป่าขุดต่อ เสริมดินหนา 0.30 เมตร
 หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,487 ตารางเมตร ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ขอยสะพานใหญ่-เลียบลำตะคอง หมู่ที่ 13 บ้านบึงลำไย ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2568 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	181,880.35	1.3642	248,121.17	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาระดับก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			248,121.17	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			248,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
ขนาด หรือเนื้องานโครงการ		665.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		373.11 บาท /ตร.ม.			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายยุทธยา สังข์จันทิก)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยสะพานใหญ่-เลียบลำตะคลอง หมู่ที่ 13 บ้านบึงลำไย

ลงผิวทางหินคลุก ช่วงที่1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ช่วงที่3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานทางป่าขุดต่อ เสริมดินหนา 0.30 เมตร

หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,487 ตารางเมตร ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ขอยสะพานใหญ่-เลียบลำตะคลอง หมู่ที่ 13 บ้านบึงลำไย ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	1,701.20	1.77	3,011.12	1.3642	2.41	4,107.77
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,701.20	11.24	19,121.49	1.3642	15.33	26,085.54
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	292.50	163.97	47,961.23	1.3642	223.69	65,428.71
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	148.70	734.61	109,236.51	1.3642	1,002.15	149,020.45
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
13	ป้าย บ.54 ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71
					181,880.35		รวม	248,121.18
					ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	248,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

181,880.35

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ