

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายทางสี่คิ้ว-กุดเต่าจับ) ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สี่คิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่คิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายทางสี่คิ้ว-กุดเต่าจับ) ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สี่คิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีรวิชัย สงสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายชาญชล เหมจันทิก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ปร.5

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประเภทงาน ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อสายทาง สีคิ้ว - กุดเต่างอ
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านสุรชัยพัฒนา ระยะทางตลอดสายทาง 0.150 กม.
ชนิดผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร
ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	499,531.87	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	499,531.87	
	คิดเป็นราคากลาง	499,500.00	
	(ใส่แผนกเก็บเงินเก็บพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,330,000.00 บาท

ลงชื่อ  ประมาณราคา

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างอบต.นากลาง

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ นาคะดำรงวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายอรรถกร ดอนท้วม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ปร.5(2)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประเภทงาน ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อสายทาง สีคิ้ว - กุดเต่างับ
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านสุรชัยพัฒนา ระยะทางตลอดสายทาง 0.150 กม.
ชนิดผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร
ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	499,531.87	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	499,531.87	
	คิดเป็นราคากลาง	499,500.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,330,000.00 บาท

ลงชื่อ _____ ประมาณราคา

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างอบต.นากลาง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายชาญชล เหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รหัสสายทาง	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปฎิบัติงานก่อสร้างทดแทนผิวจราจรเดิม	ชื่อสายทาง	สี่คว - กุดเต่าจับ	ปร.4
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 บ้านสุรชัยพัฒนา	ระยะทางดำเนินการ	0.150 กิโลเมตร	

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00
รวมยอด	499,531.87
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	499,500.00

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาณุชล เหมจันทิก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

ชื่อสายทาง สีคว - กุดเต่าจับ

ปร.4

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านสุรชัยพัฒนา

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถางป่าชุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วดทับ(ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งาน Skin Patch										
	- Skin Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล										
	ติมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Skin Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล										
	(ผิวทางเดิมเคพซีล)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน Deep Patch										
	- Deep Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล										
	(ผิวทางเดิมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล										
	(ผิวทางเดิมเคพซีล)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัล										
	ติกคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ										
	กคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ										
	กคอนกรีต (Recycling)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	น Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	900	ตร.ม.	5.21	7.05	12.26	11,034.00	1.3642	16.72	15,048.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	900	ตร.ม.	252.04	11.74	263.78	237,402.00	1.3624	359.37	323,433.00	5 ซม.
	2.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.5 Slurry Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.7 Cape Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.8 Para Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						248,436.00			338,481.00	