

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกคูหุซ่าง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่๑๓/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกคูหุซ่าง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๙๙๔.๒๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๙๙๔.๒๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีคิ้ว เป็นประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกคูหู่ช้าง หมู่ที่ 18 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 1.50 ม. ระยะทาง 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	124.00	3.73	462.52	1.3642	5.09	630.97	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.20	525.81	3,260.02	1.3642	717.31	4,447.32	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	124.00	498.72	61,841.28	1.3642	680.35	84,363.87	
5	Expansion Joint	ม.	1.50	231.64	347.46	1.3642	316.00	474.00	
6	Contraction Joint	ม.	9.00	158.47	1,426.23	1.3642	216.18	1,945.66	
7	Longitudinal Joint	ม.	80.00	45.88	3,670.40	1.3642	62.59	5,007.16	
8	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	2.00	1,145.46	2,290.92	1.3642	1,562.64	3,125.27	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	-	-	-	-	-	-	

73,298.83 รวม 99,994.25

ตัวอักษร (-เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์-) คิดค่าก่อสร้างเพียง 99,994.25

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 73,298.83
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.080 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 833.00 บาท


 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายยุทธยา สังข์จันทิก)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ธกาน กรรมการ
 (นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวศศิวิมล เทลาสุพะ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ