

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยสวนเกษตรแขก) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๔๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยสวนเกษตรแขก) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘  
เป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
  - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน (ซอยสวนเกษตรแขก) บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	544.00	1.77	962.88	1.3642	2.41	1,313.56	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	525.81	12,619.44	1.3642	717.31	17,215.44	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	388.00	186,240.00	1.3642	529.31	254,068.61	
5	Expansion Joint	ม.	3.00	225.57	676.71	1.3642	307.72	923.17	
6	Contraction Joint	ม.	42.00	153.67	6,454.14	1.3642	209.64	8,804.74	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานไหลทางหินคลุก (ปากช่อง)	ลบ.ม.	12.80	510.98	6,540.54	1.3642	697.08	8,922.60	ลบ.ม.หลวม
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71	
					216,043.71		รวม	294,726.83	
					ตัวอักษร (-สองเส้นเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) คิดค่าก่อสร้างเพียง			294,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

216,043.71

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ความยาวถนน 0.160 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ =

612.00 บาท

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายยุทธยา สังข์จันทิก )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ )

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

กองช่าง อบต.สีคิ้ว