

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอย๑) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอย ๑) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๕๒๘.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๕๒๘.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีคิ้ว เป็นประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต

ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็นกรรมการ

๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ 18 ซอย 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	200.00	3.73	746.00	1.3642	5.09	1,017.69	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	525.81	5,258.10	1.3642	717.31	7,173.10	ลบ.ม.แน่น ลบ.ม.หลวม
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	200.00	460.14	92,028.00	1.3642	627.72	125,544.60	
10	Expansion Joint	ม.	4.00	227.40	909.60	1.3642	310.22	1,240.88	
11	Contraction Joint	ม.	12.00	155.90	1,870.80	1.3642	212.68	2,552.15	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
13	งานไหล่ทางหินคลุก (ปากช่อง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	-	-	-	-	-	-	
					100,812.50		รวม	137,528.42	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์-) คิดค่าก่อสร้างเพียง

137,528.42

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

100,812.50

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ความยาวถนน 0.050 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 687.00 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

กองช่าง อบต.สีคิ้ว