

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนพดล) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๖๘๐ บาท (สองแสนห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๖๘๐ บาท (สองแสนห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนพดล) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๖๘๐ บาท (สองแสนห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีรวิชัย สงสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง เป็นประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๗.๓ นายชาญชล เหมจันทิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ชอยนพดล)

กว้าง 3.50 เมตรยาว 86.00 เมตรหนา 0.15 เมตร โหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 301.00 ตารางเมตร

ตามรูปและรายการที่ อบรม สัปดาห์ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านบุ่งพัฒนา ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	335.40	11.24	3,769.90	1.3642	15.33	5,142.90
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมคันทางส่วนที่ชำรุดต้องปรับปรุง	ลบ.ม.	14.00	167.03	2,338.42	1.3642	227.86	3,190.07
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.05	470.00	7,073.50	1.3642	641.17	9,649.67
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	301.00	425.32	128,021.32	1.3642	580.22	174,646.68
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	24.50	95.93	2,350.29	1.3642	130.87	3,206.27
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานโหลหินคลุก	ลบ.ม.	6.88	670.62	4,613.87	1.3642	914.86	6,294.24
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71
					150,717.30		รวม	205,608.54
							ตัวอักษร (-สองแสนห้าพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด
								205,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 150,717.30

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายวีรวิชัย สงสันเทียะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชาญชล เหมจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา