

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยหลังรสดี) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยหลังรสดี) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๐๑๓.๖๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๐๑๓.๖๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีคิ้ว เป็นประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ

๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยหลังรสดี) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	675.00	1.76	1,188.00	1.3642	2.40	1,620.67	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.75	525.81	17,746.09	1.3642	717.31	24,209.22	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	463.23	312,680.25	1.3642	631.94	426,558.40	
5	Expansion Joint	ม.	5.00	226.15	1,130.75	1.3642	308.51	1,542.57	
6	Contraction Joint	ม.	60.00	154.32	9,259.20	1.3642	210.52	12,631.40	
7	Longitudinal Joint	ม.	135.00	45.89	6,195.15	1.3642	62.60	8,451.42	
8	งานไหลทางหินคลุก (ปากช่อง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	-	-	-	-	-	-	
					348,199.44		รวม	475,013.68	
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์-) คิดค่าก่อสร้างเพียง								475,013.68	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 348,199.44

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ความยาวถนน 0.135 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 703.00 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศศิวิมล เหล่าสุพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

กองช่าง อบต.สีคิ้ว