

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ชอยตาเหมือน) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานทางป่าและขุดต่อหรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ชอยตาเหมือน) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานทางป่าและขุดต่อหรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เป็น ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ
- ๗.๓ นายธรรวุธ ชูจันทิก ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกชอยตาเหมือน หมู่ที่ 11 บ้านถนนคต

ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานถางป่าขุดต่อ พร้อมถมดินเสริมเฉพาะส่วนที่ชำรุดในสายทาง หรือได้พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ชอยตาเหมือน หมู่ที่ 11 บ้านถนนคต ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,080.00	11.24	12,139.20	1.3642	15.33	16,560.30	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	270.00	124.84	33,706.80	1.3642	170.31	45,982.82	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	90.00	620.34	55,830.60	1.3642	846.27	76,164.10	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	ป้าย บ.54 ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71	
					104,226.60		รวม	142,185.93	
							ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	142,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 104,226.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธราวุธ ชูจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า