

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยบ้านบนถึงร้านตาธง) ขนาดผิวทางหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด (แบบเลขที่ ๐๑/๒๕๖๙) เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยบ้านบนถึงร้านตาธง) ขนาดผิวทางหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด (แบบเลขที่ ๐๑/๒๕๖๙) เป็นจำนวนเงิน ๓๘๓,๖๐๘.๐๗ (สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทเจ็ดสตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๓๘๓,๖๐๘.๐๗ (สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวปิ่นเพชร หันขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยบ้านจนถึงร้านตาธง)
ขนาดผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร
ตามรูปและรายการที่ อบรม.สี่คิ้ว กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	3,240.00	14.27	46,234.80	1.3642	19.47	63,073.51
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	324.00	725.19	234,961.56	1.3642	989.30	320,534.56
					281,196.36		รวม	383,608.07
							ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทเจ็ดสตางค์-)	ราคาค่าก่อสร้าง
								383,608.07

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

281,196.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปิ่นเพชร หินขุนทด)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี