

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานวางระบายน้ำ ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ฝาดะแกรง ๗ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานวางระบายน้ำ ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ฝาดะแกรง ๗ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

เป็นจำนวนเงิน ๔๓๑,๙๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ

๗.๓ นายชาญชล เหมจันทิก ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายภายในหมู่บ้าน		
ปริมาณงาน	วางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างขอบนอก 0.50 เมตร ความกว้างขอบใน 0.30 เมตร ความลึกด้านใน 0.30 เมตร ความยาว 180.00 เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ต่อ 1 ฝา และฝาดระแกรงเหล็ก หนา 9 มม. ความยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.สีคิ้ว กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านถนนคด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	แบบเลขที่	อบต.สีคิ้ว เลขที่ .../2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว	ระยะเวลา	90 วัน
คำนวณราคาโดย	นายวีริชญา สงสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เมื่อวันที่	29 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ								
1.1	งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	70.20	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,862.40	7,862.40	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	769.53	6,925.77	112.00	1,008.00	7,933.77	
1.4	งานคอนกรีต	90.00	ตร.ม.	1,043.42	93,907.62	-	-	93,907.62	
1.5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	2,834.10	กก.	21.70	61,494.50	4.40	12,470.04	73,964.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	59.40	กก.	86.31	5,126.81	-	-	5,126.81	
1.6	ท่อ PVC 1.5" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	18.00	ท่อน	121.50	2,187.00	-	-	2,187.00	
1.7	งานไม้แบบ								
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	276.00	ตร.ม.	395.35	109,117.29	-	-	109,117.29	
2	งานฝาดระแกรงเหล็ก								
2.1	ฝาดระแกรงเหล็ก	7.00	เมตร	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
3	งานป้าย								
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>								<b>316,649.43</b>	

ประธานกรรมการ.....

(นายวีริชญา สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง

กรรมการ.....

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ.....

(นายชาญชล เหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา