

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๒ (ซอยตานวย) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๒ (ซอยตานวย) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗  
เป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๔๐๖.๙๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายวีรวิชัย สงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง เป็น ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็น กรรมการ
- ๗.๓ นายชาญชล เหมจันทิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ความยาวรวม 49 ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.  
รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 5 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.39 ม. ยาว 5 ม.  
ตามแบบรูปและรายการที่ อบรม.สี่คิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
ชื่อย่อตามวย

ประมาณราคาวันที่ กันยายน 2567 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	34.30	113.30	3,886.19	1.3642	154.56	5,301.54
	งานขุดตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานคืนสภาพผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	30.00	342.61	10,278.30	1.3642	467.39	14,021.66
	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานฝาตะแกรงเหล็ก	ม.	5.00	2,758.60	13,793.02	1.3642	3,763.29	18,816.44
	งานรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	44.00	1,622.52	71,391.03	1.3642	2,213.45	97,391.64
	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างแบบ 2	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71
					94,126.16		รวม	128,406.91

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 94,126.16  
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญชล เหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา