

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสุขบรรทัด-สะพานข้ามคลอง) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ความยาวรวม ๑๘๐ ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖ ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง ๐.๓๙ ม. ยาว ๖ ม.
ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงินจำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสุขบรรทัด-สะพานข้ามคลอง) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ความยาวรวม ๑๘๐ ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖ ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง ๐.๓๙ ม. ยาว ๖ ม.
ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงินจำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--|------|---------------|
| ๗.๑ นายวีรวิชัย สงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวอนงค์นาฏ มวมขุนทด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.สีคิ้ว | เป็น | กรรมการ |
| ๗.๓ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว | เป็น | กรรมการ |

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างงานทาง

ปร.5(2)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ความยาวรวม 180 ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 7 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.39 ม. ยาว 7 ม.

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

(สายถนนสุดบรรทัด - สะพานข้ามคลอง)

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	324,149.72	1.3642	442,205.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดทาวัดศุก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,205.05	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			445,000.00	
	(ตัวอักษร			(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
	ขนาด หรือเนื้อที่โครง	180.00 เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,456.69 บาท / เมตร			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวีรวิญญ์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอมร นาคะดำรงวรรณ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว รักษาราชการ

แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอลงกรณ์ ดอนท้วม)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ความยาวรวม 180 ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30

รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 7 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.39 ม. ยาว 7 ม.

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

(สายถนนสุดบรรทัด - สะพานข้ามคลอง)

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	324,149.72	1.3642	442,205.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,205.05	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			445,000.00	
	(ตัวอักษร)				(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	180.00 เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,456.69 บาท / เมตร			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวีรวิญญ์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอนงค์นาฏ มวมขุนทด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ความยาวรวม 180 ม. รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 7 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.39 ม. ยาว 7 ม.

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

(สายถนนสุดบรรทัด - สะพานข้ามคลอง)

ประมาณราคาวัดวันที่

ตุลาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	แห่ง	7.00	4,296.03	30,072.21	1.3642	5,860.64	41,024.51
12	งานรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	ตร.ม.	173.00	1,699.87	294,077.51	1.3642	2,318.96	401,180.54
13	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างแบบ 2	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	กำแพงปากท่อกลมคอนกรีต 1- Ø 0.80 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
					324,149.72		รวม	442,205.05

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

324,149.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวีรวิญ์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอนงค์นาฏ มวมขุนทด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน