

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ชอยข้างวัด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา มีปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๑๐๓.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘) เป็นจำนวน เงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ชอยข้างวัด) ตำบล สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๕๐ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๑,๒๒๔.๑๙ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙.....กรกฎาคม ๒๕๖๘  
เป็นจำนวนเงิน ๒๓๑,๒๒๔.๑๙ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีคิ้ว เป็นประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
- ๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบุงลำไย หมู่ที่ 13 (ซอยข้างวัด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร รยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร  
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร รยาว 18.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร  
 ช่วงที่ 3 กว้าง 4.50 เมตร รยาว 23.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 103.50 ตารางเมตร  
 ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดรื้อคอนกรีต	ลบ.ม.	244.00	119.73	29,214.12	1.3642	163.34	39,853.90	
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.73	525.81	7,219.37	1.3642	717.31	9,848.66	ลบ.ม.หลวม
6	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	274.50	463.55	127,244.48	1.3642	632.37	173,586.92	
7	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	Contraction Joint	ม.	22.50	134.12	3,017.70	1.3642	182.97	4,116.75	
9	Longitudinal Joint	ม.	61.00	45.88	2,798.68	1.3642	62.59	3,817.96	
10	งานไหลทางหินคลุก (ปากช่อง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	-	-	-	-	-	-	

169,494.35

รวม

231,224.19

ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์-) คิดค่าก่อสร้างเพียง

231,224.19

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

169,494.35

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ความยาวถนน 0.061 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 842.00 บาท

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายยุทธยา สังข์จันทิก )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นางสาวรัชดาพร คำพิชิต )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ )

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

กองช่าง อบต.สีคิ้ว