

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยวัดโบสถ์) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๗๙๐.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๗๙๐.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยวัดโบสถ์) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๗๙๐.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๗๙๐.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวทิพย์นารี อ้ายจันทิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทาง(ซอยหน้าวัดโบสถ์) บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 20.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	120.00	119.73	14,367.60	1.3642	163.34	19,600.28	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	552.30	3,313.80	1.3642	753.45	4,520.69	
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	120.00	500.85	60,102.00	1.3642	683.26	81,991.15	
10	Expansion Joint	ม.	42.00	228.90	9,613.80	1.3642	312.27	13,115.15	
11	Contraction Joint	ม.	24.00	157.88	3,789.12	1.3642	215.38	5,169.12	
12	Longitudinal Joint	ม.	20.00	47.94	958.80	1.3642	65.40	1,307.99	
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	4.00	198.97	795.88	1.3642	271.43	1,085.74	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราวและถาวร)	งาน	-	-	-	-	-	-	
					92,941.00		รวม	126,790.12	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์-) คิดค่าก่อสร้างเพียง								126,790.12	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 92,941.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.020 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 1,056.00 บาท

(ลงชื่อ) 
 (นายยุทธยา สังข์จันทิก)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวทิพณารี อ้ายจันทิก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง