

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างวัด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๙๑,๔๐๗.๕๘ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๙๑,๔๐๗.๕๘ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างวัด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๙๑,๔๐๗.๕๘ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๙๑,๔๐๗.๕๘ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ
๗.๓ นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทิก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทาง(ขอยข้างวัด) บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 5.50 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานตัดรีคอนกรีต	ตร.ม.	33.00	119.73	3,951.09	1.3642	163.34	5,390.08	
2	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	15.00	121.94	1,829.10	1.3642	166.35	2,495.26	
3	งานถมหินใหญ่	ลบ.ม.	49.35	570.07	28,132.95	1.3642	777.69	38,378.97	
4	งานขุดรื้อท่อ คสล.เดิม	ลบ.ม.	5.60	122.30	684.88	1.3642	166.84	934.31	
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.65	587.43	969.26	1.3642	801.37	1,322.26	
6	งานลาดคอนกรีต หนา 0.07 ม.	ตร.ม.	10.00	435.00	4,350.00	1.3642	593.43	5,934.27	
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	33.00	500.85	16,528.05	1.3642	683.26	22,547.57	
7	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	Contraction Joint	ม.	6.00	168.81	1,012.86	1.3642	230.29	1,381.74	
9	Longitudinal Joint	ม.	5.50	48.76	268.18	1.3642	66.52	365.85	
10	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,159.77	9,278.16	1.3642	1,582.16	12,657.27	
					67,004.53		รวม	91,407.58	
ตัวอักษร (-เก้าหมีนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์-) คิดค่าก่อสร้างเพียง								91,407.58	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	67,004.53
=	1.3642

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายยุทธยา สังข์จันทิก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) *สมาน*
(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) *กัญญา*
(นางสาวทิพณารี อ้ายจันทิก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ