

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (คุ้มพรสวรรค์ตอนบน) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานวางท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (คุ้มพรสวรรค์ตอนบน) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานวางท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีรวิชัย สงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวมาริสา กุญแก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

๗.๓ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็น กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dai 0.40 ม. จำนวน 205 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 24 บ่อ  
ตามแบบรูปและรายการที่ อบรม.สี่คิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
(สายคุ้มพรสวรรค์ตอนบน)

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	364,674.20	1.3642	497,488.54	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,488.54	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			500,000.00	
	(ตัวอักษร)			(ห้าแสนบาทถ้วน)	
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ: 205.00 เมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ 2,426.77 บาท / เมตร					

ลงชื่อ



(นายวีรวิญ์ สงสันเทียะ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวมาริสสา กุยกิ้ว)

กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์)

กรรมการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างงานทาง

ปร.5(2)

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dai 0.40 ม. จำนวน 205 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 24 บ่อ  
ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
(สายคุ้มพรสวรรค์ตอนบน)

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	364,674.20	1.3642	497,488.54	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,488.54	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			500,000.00	
	(ตัวอักษร)			(ห้าแสนบาทถ้วน)	
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	205.00 เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,426.77 บาท / เมตร			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวีรวิญญ์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอมร นาคะดำรงวรรณ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว รักษาราชการ

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอลงกรณ์ ตอนท้วม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dai 0.40 ม. จำนวน 205 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 24 บ่อ

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
(สายคุ้มพรสวรรค์ตอนบน)

ประมาณราคาวันที่

ตุลาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	บ่อพักวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	แห่ง	24.00	9,598.43	230,362.30	1.3642	13,094.18	314,260.25
12	งานวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
13	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างแบบ 2	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 $\times$ 1.00 ม.	ม.	205.00	655.18	134,311.90	1.3642	893.80	183,228.29
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 $\times$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	กำแพงปากท่อกลมคอนกรีต 1- $\varnothing$ 0.80 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
				364,674.20			รวม	497,488.54

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 364,674.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวมาริสา กุยกิ้ว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน