

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ บ้านถนนคต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว (แบบเลขที่ ๓๔/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ บ้านถนนคต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว (แบบเลขที่ ๓๔/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ


๗.๓ นายธรรารุช ชูจันทิก ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ บ้านถนนคด หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ อบต.สีคิ้ว -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 11 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 แบบ พร. 4 และ พร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	492,086.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	492,086.05	
	ราคากลาง	492,000.00	
	ราคากลาง (สีสันเก้าอี้ม้านสองพันบาทถ้วน)		




(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธรรวช ชูจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศศิวิมล เหลลาสุพะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ บ้านมั่นคง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11

แบบเลขที่ อบต.สีคิ้ว -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หมู่ที่ 11 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน

เมื่อวันที่

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานวางผัง-เกลี่ยปรับแต่งพื้นที่	98.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,900.00	4,900.00	
	1.2 งานดินถม	134.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	15,008.00	15,008.00	
	1.3 งานขุดดินและถมคืน	11.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,232.00	1,232.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. รูปทรงลูกบาศก์ 15X15X15 ซม.	17.00	ลบ.ม.	2,613.39	44,427.63	419.00	7,123.00	51,550.63	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	39.06	ตร.ม.	-	-	139.00	5,429.34	5,429.34	
	- ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	31.25	ตร.ม.	657.90	20,558.06	-	-	20,558.06	
	- ไม้คร่าว ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว	0.27	ลบ.ฟ.	623.79	166.66	-	-	166.66	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	9.77	ก.ก.	65.00	634.73	-	-	634.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	446.00	กก.	22.10	9,856.60	3.60	1,605.60	11,462.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.40 ขนาด DB 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	405.00	กก.	20.47	8,290.35	3.60	1,458.00	9,748.35	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม. (เบอร์ 18)	46.00	กก.	88.80	4,084.80	5.00	230.00	4,314.80	
	งานโครงสร้างคาน								
	- เหล็กแผ่นตัดเจาะรู 6 x 6 นิ้ว 9 มม.	6.00	แผ่น	99.00	594.00	-	-	594.00	
	- ทุ๊กเหล็ก 3/8	24.00	ตัว	10.00	240.00	-	-	240.00	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	215.88	กก.	27.59	5,956.13	10.00	2,158.80	8,114.93	
	หนา 2.3 มม. (30.84 กก./ฟอน)								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	56.76	กก.	27.60	1,566.58	10.00	567.60	2,134.18	
	หนา 3.2 มม. (53.76 กก./ฟอน)								
	- แผ่นหลังคาแซนวิช EPS FOAM หนา 10.00 ซม.	98.00	ตร.ม.	690.00	67,620.00	-	-	67,620.00	
							ยอดยกไป	203,707.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ บ้านถนนคด หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11

แบบเลขที่ อบต.สีคิ้ว -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 11 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ศ.

เดือน

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานระบบไฟฟ้า						ยอดยกมา	363,648.96		
	- ตู้Consumer Unit 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,906.00	1,906.00	500.00	500.00	2,406.00		
	- ท่อร้อยสายไฟPVCขนาด1/2"	10.00	ท่อน	32.55	325.50	0.00	-	325.50		
	- Connectors pvcขนาด1/2"	3.00	ตัว	33.55	-	1.00	3.00	3.00		
	- เทปพันสายไฟ	10.00	ชุด	20.00	200.00	0.00	-	200.00		
	- THW 4.0 SQ.MM. ยี่ห้อBANGKOK 50ม./ม้วน	1.00	ม้วน	1,250.00	1,250.00	0.00	-	1,250.00		
	- THW 2.5 SQ.MM. ยี่ห้อBANGKOK 100ม./ม้วน	1.00	ม้วน	1,000.00	1,000.00	0.00	-	1,000.00		
	- THW 1.5 SQ.MM. ยี่ห้อBANGKOK 100ม./ม้วน	1.00	ชุด	850.00	850.00	0.00	-	850.00		
	- โคมไฟพร้อมหลอด LED 1X20 W	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	0.00	-	3,000.00		
	- ค่าติดตั้งโคมไฟ	3.00	ชุด	0.00	-	300.00	900.00	900.00		
	- สวิตช์ไฟ Panasonic	2.00	ชุด	40.00	80.00	50.00	100.00	180.00		
	- บล็อกฝัง 2x4" Panasonic	3.00	ชุด	15.00	45.00	50.00	150.00	195.00		
	- หน้ากากสวิทช์ 2x4" Panasonic	2.00	ชุด	17.00	34.00	52.00	104.00	138.00		
	- ฝ้ารับปลั๊กฝังพื้น	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	-	1,800.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน								375,896.46	