

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ซอยคอกแพะ) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางทางขุดต่อ หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๕ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๔๑,๐๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสุขัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ทางเข้าคุ้มเดือนฉาย-คุ้มเพ็ญฟ้า) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางทางขุดต่อขนาดหน้ากว้างท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ๗ ท่อน หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๔๑,๐๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๑๔๑,๐๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกชอยคอกพะ หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด

ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานทางป่าขุดต่อ

หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,295 ตารางเมตร

ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ชอยคอกพะ หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	1,665.00	1.77	2,947.05	1.3642	2.41	4,020.37
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,665.00	11.24	18,714.60	1.3642	15.33	25,530.46
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	129.50	616.72	79,865.24	1.3642	841.33	108,952.16
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
13	ป้าย บ.54 ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71
					104,076.89		รวม	141,981.70
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	141,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 104,076.89
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ