

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยหลังวัด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานวางป่าขูดตอ เสริมดินถม ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๖.๐๐ ตารางเมตร ทั้ง ๒ ช่วง ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๕๐/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยหลังวัด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานวางป่าขูดตอ เสริมดินถม ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๖.๐๐ ตารางเมตร ทั้ง ๒ ช่วง ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๕๐/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๘๖๖.๖๑ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๘๖๖.๖๑ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  
เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทิก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ 13 ซอยหลังวัด

ลงผิวทางหินคลุก ช่วงที่1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมงานทางป่าซุดต่อ เสริมดินถมส่วน  
 ซ้ำรูป 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,076 ตารางเมตร

ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ 13 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	2,352.80	5.56	13,081.57	1.3642	7.58	17,845.88	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,352.80	11.04	25,974.91	1.3642	15.06	35,434.97	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมเสริมส่วนซ้ำรูปจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	415.20	172.90	71,788.08	1.3642	235.87	97,933.30	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	32,642.11	
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	207.60	742.12	154,064.11	1.3642	1,012.40	210,174.26	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	16.00	663.31	10,612.96	1.3642	904.89	14,478.20	
					275,521.63		รวม	375,866.61	
							ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)	คิดค่าก่อสร้าง	375,866.61

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

275,521.63


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายยุทธยา สังข์จันทิก)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาว ทิพนารี อ้ายจันทิก)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ