

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างลานมันวิชัย) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ ๑ บต.สี่คิ้วกำหนด (แบบเลขที่ ๕๓/๒๕๖๘) ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่คิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างลานมันวิชัย) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ ๑ บต.สี่คิ้วกำหนด (แบบเลขที่ ๕๓/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๙๑๙.๖๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๙๑๙.๖๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวปิ่นเพชร หันขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยข้างลานมันวิชัย)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	3,080.00	1.74	5,359.20	1.3642	2.37	7,311.02
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,080.00	11.04	34,003.20	1.3642	15.06	46,387.17
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	280.00	733.61	205,410.80	1.3642	1,000.79	280,221.41
					244,773.20		รวม	333,919.60
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์-)							ราคาค่าก่อสร้าง	333,919.60

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

244,773.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปิ่นเพชร หันขุนทด)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี