

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยยายนิจ) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๔๒/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยยายนิจ) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๔๒/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๓๙,๑๒๓.๘๔ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๑๓๙,๑๒๓.๘๔ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทิก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ขอยยายนิจ)

ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทน 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200.00	11.14	13,368.00	1.3642	15.20	18,236.63
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	120.00	738.45	88,614.00	1.3642	1,007.39	120,887.21
					101,982.00		รวม	139,123.84
							ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์-)	ราคาค่าก่อสร้าง
								139,123.84

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

101,982.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาว ทิพยนารี อ้ายจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ