

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ บ่อหินใหม่ (ช่วงแยกซ้ายต้นสะเดา) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แบบเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ บ่อหินใหม่ (ช่วงแยกซ้ายต้นสะเดา) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แบบเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีคิ้ว เป็นประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายพิทักษ์พล ประथा ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการ

๗.๓ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(ช่วงแยกซ้ายต้นสะเดา) หมู่ที่ 3 บ้านหนองรี ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	3.73	2,238.00	1.3642	5.09	3,053.08	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	525.81	15,774.30	1.3642	717.31	21,519.30	ลบ.ม.ทลวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	453.20	271,920.00	1.3642	618.26	370,953.26	
5	Expansion Joint	ม.	4.00	222.37	889.48	1.3642	303.36	1,213.43	
6	Contraction Joint	ม.	52.00	150.86	7,844.72	1.3642	205.80	10,701.77	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานไหลทางหินคลุก (ปากช่อง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.ทลวม
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	-	2,550.00	-	-	-	-	
					298,666.50		รวม	407,440.84	
					ตัวอักษร (-สี่แฉกเจ็ดพันบาทถ้วน-) คิดค่าก่อสร้างเพียง			407,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 298,666.50  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.150 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 678.00 บาท

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 ( นายยุทธยา สังข์จันทิก )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 ( นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ )  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 ( นายพิทักษ์พล ประทา )  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป