

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ขอยมิ่งขวัญ-โคกสะอาด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางขุดตอขนาดหนัก วางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ๓ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ขอยมิ่งขวัญ-โคกสะอาด) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางขุดตอขนาดหนัก วางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ๓ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ

๗.๓ นายธรรวุธ ชูจันทิก ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยมิ่งขวัญ-โคกสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน
 ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานวางป่าขุดต่อ
 วางท่อ คสล. 0.60 เมตร 3 จุด จุดละ 5.00 ท่อน หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร
 ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยมิ่งขวัญ-โคกสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหิน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	2,800.00	5.67	15,876.00	1.3642	7.74	21,658.04	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,800.00	11.24	31,472.00	1.3642	15.33	42,934.10	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	280.00	631.31	176,766.80	1.3642	861.23	241,145.27	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	15.00	1,167.56	17,513.40	1.3642	1,592.79	23,891.78	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	ป้าย บ.54 ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71	
					244,178.20		รวม	333,107.90	
							ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	333,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

244,178.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธราวุธ ชูจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า