

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ชอยตาบพล) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางตรงต่อขนาดหน้า หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๒๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ชอยตาบพล) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าทางตรงต่อขนาดหน้า หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๔๒๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยดาบพล หมู่ที่ 7 บ้านสุขชัยพัฒนา

ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานวางป่าขุดต่อ
หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร

ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ขอยดาบพล หมู่ที่ 7 บ้านสุขชัยพัฒนา ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง	
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	3,016.00	5.67	17,100.72	1.3642	7.74	23,328.80	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,016.00	11.24	33,899.84	1.3642	15.33	46,246.16	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	290.00	174.84	50,703.60	1.3642	238.52	69,169.85	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	290.00	721.44	209,217.60	1.3642	984.19	285,414.65	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
13	ป้าย บ.54 ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71	
					313,471.76		รวม	427,638.17	
							ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	427,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 313,471.76

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ