

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ทางเข้าคุ้มเดือนฉาย-คุ้มเพ็ญฟ้า) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าถางทางขุดต่อขนาดหน้ากว้างท่อขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร ๗ ท่อน หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๒๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ทางเข้าคุ้มเดือนฉาย-คุ้มเพ็ญฟ้า) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมตีป่าถางทางขุดต่อขนาดหน้ากว้างท่อขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร ๗ ท่อน หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยทางเข้าคุ้มเดือนฉาย-คุ้มเพื่องฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านสุขชัยพัฒนา

ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมงานวางป่าขุดต่อ

วางท่อ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร

ตามรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ขอยทางเข้าคุ้มเดือนฉาย-คุ้มเพื่องฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านสุขชัยพัฒนา ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	1,440.00	5.67	8,164.80	1.3642	7.74	11,138.42
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,440.00	11.24	16,185.60	1.3642	15.33	22,080.40
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมเสริมส่วนชำรุดจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	144.00	623.98	89,853.12	1.3642	851.23	122,577.63
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	7.00	1,167.56	8,172.92	1.3642	1,592.79	11,149.50
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
13	ป้าย บ.54 ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายประชาสัมพันธโครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71
					124,926.44		<b>รวม</b>	170,424.66
<b>ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)</b>							<b>ปรับยอด</b>	<b>170,000.00</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 124,926.44

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ