

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายทางสี่คิ้ว-กุดเต่างับ) ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สี่คิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่คิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายทางสี่คิ้ว-กุดเต่างับ) ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สี่คิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| ๗.๑ นายวีรวิชัย สงสันเทียะ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายชาญชล เหมจันทิก | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ชื่อสายทาง สีคว่ำ - กุดต่างบัว
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านสุรชัยพัฒนา ระยะทางดำเนินการ 0.150 กิโลเมตร
 ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						248,436.00			338,481.00	
3	งานผิวโหลทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานเครื่องหมายจราจร - ป้าย										
	4.1 Guard Rail Barricade การ์ดเรล	50.00	ม.	-	-	1,780.00	89,000.00	1.3642	2,428.27	121,413.50	
	4.2 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ.-54 (ปรับให้ใช้ความเร็ว 30) ขนาดป้ายจราจร 2	1.00	ชุด	-	-	16,050.00	16,050.00	1.3642	21,895.41	21,895.41	
5	งานตีเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	36.00	ตร.ม.	-	-	290.00	10,440.00	1.3642	395.61	14,241.96	
	5.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						363,926.00		รวม	496,031.87	

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00
รวมยอด	499,531.87
ตัวอักษร (-สีแสดแก่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)	ปรับยอด
	499,500.00

ลงชื่อ _____ ประมาณราคา

(นายวีรวิชัย สงสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่างอบต.นากลาง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายชาญชล เหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา