

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยกลางบ้าน) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยกลางบ้าน) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด (แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๑,๒๗๑.๓๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๔๘๑,๒๗๑.๓๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีคิ้ว เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แก้ไข)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยกลางบ้าน) ตำบล สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ก.งานทาง								
	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- ทราฮายาบดทับแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	421.68	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	372.70	-	-	-	-	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	950	17.23	16,368.50	1.3642	23.51	22,329.91	
	- งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	950	337.64	320,758.00	1.3642	460.61	437,578.06	(บน Tack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บน Tack Coat)
2	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	54	290.00	15,660.00	1.3642	395.62	21,363.37	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				352,786.50			481,271.34	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	LS	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1)							481,271.34	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง							481,271.34	(ใส่แผนแปลหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายยุทธยา สังข์จันทิก

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง อบต.สีคิ้ว