

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดงาน ๑.เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทัลชีท ๒.ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐ เมตร ยาว ๓.๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง ๓.ไฟฟ้าภายในอาคาร ๔.ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ๕.เปลี่ยนหน้าต่าง จำนวน ๔ บาน ๖.ประตูไม้ จำนวน ๒ บาน ๗.ปูพื้นกระเบื้อง ๘.ซ่อมแซมผนัง ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดงาน ๑.เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทัลชีท ๒.ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐ เมตร ยาว ๓.๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง ๓.ไฟฟ้าภายในอาคาร ๔.ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ๕. เปลี่ยนหน้าต่าง จำนวน ๔ บาน ๖.ประตูไม้ จำนวน ๒ บาน ๗.ปูพื้นกระเบื้อง ๘.ซ่อมแซมผนัง ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีรวิชัย สงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นากลาง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สีคิ้ว เป็น กรรมการ


๗.๓ นายชาญชล เหมจันทิก ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	ก่อสร้าง-ปรับปรุง อาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง-ปรับปรุง อาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12				
สถานที่ก่อสร้าง	ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	ตำบลสีคิ้ว	อำเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	
แบบเลขที่	อบต.สีคิ้ว - - 59				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	หมู่ที่ 12	อำเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา		
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	11	แผ่น			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	10	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	378,556.95	1.3091	495,568.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %		495,568.90	
				รวมค่าก่อสร้าง	495,000.00




 (นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายชาญชล เหมจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้าง-ปรับปรุง อาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12

แบบเลขที่ อบต.เสี๊คว - 59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 12 อำเภอเสี๊คว จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เหล็กชนิด.....ขนาด.....	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	45.25	ตร.ม.	30.00	1,357.50	35.00	1,583.75	2,941.25	
	1.21 งานไม้โครงคร่าวแผงลวดถ่าย + หลังคา	166.80	ก.ก.	-	-	8.50	1,417.80	1,417.80	
	- เหล็กกล่องฝังตัว 100x100x 2.3 มม. (41.75 ก.ก./ทอม)	4.00	ทอน	889.00	3,556.00	-	-	3,556.00	ยาว 6 เมตร
	- แผ่น PLATE. 0.1X0.1M.หนา6MM.	4.00	แผ่น	89.00	356.00	-	-	356.00	"
	พุกเหล็กขนาด3/8"	16.00	ตัว	10.00	160.00	-	-	160.00	"
	ตาข่ายกันฟุตบอลล	1.00	แผ่น	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ลวดถ่าย แบบขมมเบียวูน(ตัก) ขนาด 2" (ลวด Ø 3.0 มม.)	36.00	ตร.ม.	97.91	3,524.76	-	-	3,524.76	
2	งานหลังคา								
	2.1 งานมุงหลังคา	340.00	ตร.ม.	-	-	70.00	23,800.00	23,800.00	
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet)x0.40มม.	340.00	ตร.ม.	225.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	- ครอบสันหลังกรีดลอน (Metal Sheet)x0.40มม.	30.00	ตร.ม.	296.00	8,880.00	70.00	2,100.00	10,980.00	
	- สกรูยึดยึดเมทัลชีท 1 1/2" จำนวน 100 ตัว/กล่อง	5.00	กล่อง	405.00	2,025.00	-	-	2,025.00	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด8"X4เมตร	30.00	แผ่น	120.00	3,600.00	73.00	2,190.00	5,790.00	
							ยอดยกไป	134,650.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้าง-ปรับปรุง อาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12

แบบเลขที่ อบต.สีคิ้ว - 59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 12 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึดยึดเชิงชาย ขนาด1"จำนวน100ตัว/1กล่อง	3.00	กล่อง	400.00	1,200.00	-	ยอดยกมา	134,650.81	
	2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ							1,200.00	
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา	15.00	ตร.ม.	245.00	3,675.00	90.00	1,350.00	5,025.00	
	2.3 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	30.00	ตร.ม.	50.00	1,500.00	115.00	3,450.00	4,950.00	ฉาบ2ด้าน
	2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานประตู								
	- ประตูพร้อมวงกบขนาด0.80M X 2.0M	2.00	ชุด	1,890.00	3,780.00	205.00	410.00	4,190.00	
	- งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่างพร้อมวงกบขนาด1.3M X 2.0M	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	105.00	210.00	6,610.00	
	2.5 งานทาสี								
	- สีรองพื้นปูนเก่า	120.00	ตร.ม.	22.90	2,748.00	23.00	2,760.00	5,508.00	
	- สีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	60.00	ตร.ม.	38.20	2,292.00	31.00	1,860.00	4,152.00	
	- สีน้ำพลาสติก (ภายใน)	60.00	ตร.ม.	46.00	2,760.00	39.00	2,340.00	5,100.00	
							ยอดยกไป	171,385.81	

