

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ ๗ (บริเวณปากทางเข้าคุ้มเดือนฉาย) ตำบล สี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน วางท่อขนาด Ø ๐.๖ เมตร ๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๗ บ่อ พร้อม ถมดินกลบ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สี่คิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่คิ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ ๗ (บริเวณปาก ทางเข้าคุ้มเดือนฉาย) ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณงาน วางท่อขนาด Ø ๐.๖ เมตร ๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๗ บ่อ พร้อมถมดินกลบ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สี่คิ้ว กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สี่คิ้ว เป็น กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. จำนวน 55 ท่อน พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขชัยพัฒนา ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาวันที่

กุมภาพันธ์ 2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถมดินภายนอกโครงการ	ลบ.ม.	60.00	147.27	8,836.20	1.3642	200.91	12,054.34
2	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมฝาปิด	บ่อ	7.00	3,450.00	24,150.00	1.3642	4,706.49	32,945.43
3	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างแบบ 2	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	55.00	1,348.68	74,177.40	1.3642	1,839.87	101,192.81
6	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	1.3642	3,478.71	3,478.71
					109,713.60		รวม	149,671.29
							ปรับยอด	149,600.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 109,713.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมรุ่งโรจน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิวิมล เหลลาสุพะ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ